



GOVERNO DO AMAPÁ  
 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
 DIRETORIA TÉCNICA  
 GERÊNCIA DE ENGENHARIA

**ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COM REMOÇÃO DE ENTULHO, DE FORMAS DE MADEIRA, ESCORAMENTOS DE FORMA EM MADEIRA E TAPUME DE MADEIRA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA CAESA EM MACAPÁ-AP**

Ref. SINAPI:AGO/2016

BDI = 25,00%

Custo SINAPI	Código SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO (R\$)		
						UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
7,99	73618	1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (1,20x2,00M), INCLUSIVE MONTAGEM	M2	33,60			
		<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
4,51	72218	2.1	DEMOLIÇÃO DE FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	353,00			
4,51	72218	2.2	DEMOLIÇÃO DE ESCORAMENTO DE FORMA EM MADEIRA	M2	1.240,65			
4,51	72218	2.3	DEMOLIÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)	M2	258,50			
3,94	72231	2.4	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	90,26			
		<b>3.0</b>	<b>COBERTURA DA PASSARELA</b>					
2.319,71	3997	3.1	PILAR DE MADEIRA 5,00x7,50CM - MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M3	0,42			
27,66	CPU	3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	90,26			
		<b>4.0</b>	<b>ENCERRAMENTO</b>					
20,41	72897+72900	4.1	REMOÇÃO DE ENTULHO: CARGA MANUAL DE ENTULHO E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE EM RODOVIA PAVIMENTADA - DMT DE 12KM	M3	185,22			
1,75	9537	4.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	828,00			
<b>TOTAL</b>								

Obs: Preços de Tabela SINAPI Não Desonerado\_AGO/2016

Macapá-AP, 16 de setembro de 2016